

สำนักคูดับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างวางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการก่อสร้างจ้างวางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการจ้างวางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพิช ดั่งสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

พิมพ์
ร่าง
ทาน
ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ				
จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง				
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ				
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ				
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				
เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)				
วางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง โดยใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN๑๐ Ø ๙๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๒๒๕ เมตร พร้อมแควมรดักแยกเข้ามาตร ๓" ลด ½" จำนวน ๓๖ ชุด ตามแบบที่ อบต.ห้วยทรายเหนือกำหนด				
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔				
เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง				
๖.๑	แบบประมาณราคา ปร.๔	จำนวน	๑ หน้า	
๖.๒	แบบประมาณราคา ปร.๕	จำนวน	๑ หน้า	
๖.๓	แบบรูปรายการ	จำนวน	๕ หน้า	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๑.	นางสาวสุภาพ	กรุดนาค	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เป็นประธานกรรมการฯ
๒.	นางพัทธ์ธีรา	เหมือนอ่วม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๓.	นายสุริยา	ทองอยู่	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพ กรุดนาค)

๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพัทธ์ธีรา เหมือนอ่วม)

๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา ทองอยู่)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภท งานประปา (โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประปา	363,858.20	1.3056	475,053.27	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้0.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,053.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			475,000	
	ตัวอักษร :	[สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน]			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.




ผู้ประมาณการ

(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ต.ท.หญิง



เห็นชอบ

(พีรภรณ์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ



อนุมัติ

(นายสมพิช ดั่งสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง

งานงาน ใช้ท่อ HD PE ขนาด 100 PN10 Ø90 มม. ระยะทางยาว 1,225 ม. พร้อมแควมรััดแยกเข้ามาตร 3"ลด 1/2" จำนวน 36 ชุด

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจิระวัชร เบญจพงศ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าแรง/วัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ HD PE 100 PN10 Ø90 มม.	1,225	ม.	120	147,000	110/ม.	134,750	281,750.00	
	พร้อมเชื่อมต่อ								
2	แควมรััดแยกเกลียวใน 90 มม. ลด 1/2 "	36	ชุด	130	4,680	40/ชุด	1,440	6,120.00	
3	สามทาง PE 90 มม. แบบเชื่อม	4	ชุด	304	1,216	-	-	1,216.00	ส+ค
4	ข้องอ 90° PE 90 มม. แบบเชื่อม	2	ชุด	243	486	-	-	486.00	
5	จุกอุด PE 90 มม.	2	ชุด	787	1,574	-	-	1,574.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆเหมารวมเชื่อม	4	จุด	1,000	4,000	-	-	4,000.00	
	ต่อเข้าระบบเดิม								
7	งานตัดถนน คสล. และลาดยาง (เหมารวม)	4	จุด	-	-	1,500	6,000	6,000.00	ส
8	ชุด Blow off ล้างตะกอน	1	ชุด	3,800	3,800	-	-	3,800.00	ส+ค
9	ท่อ pvc Ø3" ชั้นคุณภาพ 13.5	1	ท่อน	600	600	150	150	750.00	
10	ข้องอ pvc Ø3" 45°	2	ชุด	120	240	40	80	320.00	พ+ค
11	เสา คสล. 3" x 3" x 1.50 ม.	24	ท่อน	100	2,400	-	-	2,400.00	
12	หน้างาน pvc 3"	2	อัน	300	600	100	200	800.00	
13	ยางประเกนหน้างาน 3"	2	อัน	35	70	-	-	70.00	
14	น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	1	กระป๋อง	350	350	-	-	350.00	
15	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø1/2"	36	อัน	5	180	-	-	180.00	
16	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 3"	1	อัน	100	100	-	-	100.00	
17	จุกอุดเกลียวใน 3"	1	อัน	120	120	-	-	120.00	ส+ค
18	บอลวาล์ว Ø3" พร้อมข้อต่อ	2	ชุด	3,000	6,000	500	1,000	7,000.00	
19	ทรายถมอัดแน่นและรองพื้น	60	ม. ³	280.37	16,822.20	100	6,000	22,822.20	
20	ชุดติดตั้งแอร์วาล์ว Ø¾" ท่อ PE 90	2	ชุด	3,000	6,000	500	1,000	7,000.00	
21	บ่อ คสล. (แอร์วาล์ว) 60 x 100 พร้อมฝาปิด	2	จุด	4,000	8,000	900	1,800	9,800.00	
22	บ่อ คสล. (บอลวาล์ว) 60 x 60พร้อมฝาปิด	2	จุด	3,000	6,000	600	1,200	7,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							363,858.20	
	Factor F 1.3056							475,053.3	
	ขอคิดงบประมาณที่							475,000.00	

หมายเหตุ

- ส -ราคาสืบตามท้องตลาด
- พ -ราคาพานิชจังหวัด ณ เดือน มีนาคม
- ค -บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง

.....ผู้ประมาณการ

(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ